



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA						FOLHA Nº:		
OBRA: REFORMA EM COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA.						DATA: 20/04/2016		
LOCAL: AVENIDA MONTE BELO, S/N, MONTE BELO, CARBONITA-MG				FORMA DE EXECUÇÃO:				
ESTADO/MÊS DE REFERÊNCIA: JEQUITINHONHA E MUCURI / DEZEMBRO DE 2015				( ) DIRETA		( x ) INDIRETA		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS						LDI		23,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	IIO-PLA-005	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	und	1,00	1.159,26	1.425,89	1.425,89
<b>SUBTOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>1.425,89</b>
2			<b>REMOÇÃO DE COBERTURA DANIFICADA</b>					
2.1		COTAÇÃO	SERVIÇO DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO	m²	1.734,00	16,07	19,76	34.263,84
<b>SUBTOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>34.263,84</b>
3			<b>COBERTURA</b>					
3.1		COTAÇÃO	SERVIÇO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	m²	1.734,00	28,91	35,56	61.661,04
3.2		COTAÇÃO	SERVIÇO DE REFORÇO EM TESOURAS	und	7,00	2.883,28	3.546,43	24.825,01
3.3		COTAÇÃO	SERVIÇO DE EMENDA C/ REFORÇO EM TESOURAS	und	7,00	1.890,83	2.325,72	16.280,04
3.4		COTAÇÃO	SERVIÇO DE PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA	m²	1.734,00	2,46	3,03	5.254,02
<b>SUBTOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>108.020,11</b>
<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>							<b>R\$</b>	<b>143.709,84</b>

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

WILSON BARTOLOMEU DE SOUZA  
Eng. Civil - CREA-MG: 166.265/D

Carimbo e assinatura do prefeito